

REFERENCIE

Miasto Garwolin z siedzibą w ul. Staszica 15, 08 – 400 Garwolin, niniejszym poświadcza, że firma „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzeli, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów realizowała zadanie pod nazwą:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Źródlanej.”

Roboty na kwotę **387 019,52 zł brutto** zostały wykonane zgodnie z umową TI.272.5.2022 z dnia 08.09.2022 r.

Zakres robót obejmował w szczególności:

1. roboty pomiarowe, w tym odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych;
2. przebudowy istniejącego przepustu o średnicy 50 cm z rury karbowanej polegająca na rozbiórce i posadowieniu go na nowej ławie fundamentowej z kruszywa łamanego 0/31/5 i zasypaniem piaskiem i zagęszczeniem (rura z odzysku);
3. odmulenie cieków z warstw namułu;
4. wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni;
5. wykonanie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm;
6. wykonanie podbudowy z tłuczni 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm;
7. wykonanie warstwy wyrównującej istniejącą nawierzchnię tłuczniem 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
8. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym: skropienie nawierzchni drogowych asfaltem; wykonanie warstwy wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2 - grubość po zagęszczeniu 4cm, wykonanie wcinki poprzez odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, wykonanie warstwy ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2 - grubość po zagęszczeniu 3cm;
9. utwardzenia poboczy tłuczniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
10. wykonanie oznakowania.

Powyższe prace zrealizowane zostały w sposób należyty. Firma wykazała się wysokim poziomem organizacyjnym i dobrą jakością robót.

BURMISTRZ*dr Marlena Świeczak*